

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
123	PAV001	FORNITURA E POSA in opera di pavimentazione in basalto e biancone , composto da basalto in lastre di dimensione 60*60*8 cm , tozzetti di biancone 15*15*8 cm spessore 8 cm , realizzazione giunti inferiori a 2 cm a filo pietra posate su letto di magrone di cls di spessore non inferiore a cm. 10 , compresa la formazione dei piani di posa in magrone adeguati alle attuali pendenze in modo da raccordare gli attuali accessi alle abitazioni , realizzazione di qualsiasi geometria richiesta dalla Direzione dei Lavori, compreso la formazione dei tagli nelle lastre basalto per l'inserimento dei tozzetti in biancone , compreso trasporto all'interno del cantiere , taglio, sfrido , stuccaggio dei giunti , pulizia con idropulitrice e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte - è prescritto l'utilizzo di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP		
		(sessantotto/41)	mq	€ 68,41
126	PAV004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP		
		(centodieci/55)	metri cubi	€ 110,55
100000	PAV002(1)	FORNITURA E POSA in opera di pavimentazione in Biancone di Orosei , in lastre di lunghezza variabile e spessore 8 -10 cm e larghezza costante di cm. 20 compreso il taglio per la realizzazione dei giunti a zero, spicchi e quant'altro, posate su letto di magrone di cls di spessore non inferiore a cm. 10 , compresa la formazione dei piani di posa in magrone adeguati alle attuali pendenze in modo da raccordare gli attuali accessi alle abitazioni , realizzazione di qualsiasi geometria richiesta dalla Direzione dei Lavori, compreso la formazione della cunetta centrale di convogliamento acque meteoriche, compreso trasporto all'interno del cantiere , taglio, sfrido , stuccaggio dei giunti , pulizia con idropulitrice e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte - è prescritto l'utilizzo di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP		

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
200000	ILL001	Fornitura e posa in opera di palo artistico dell'altezza di m. 5.00 fuori terra con ottica a LED tipo AEC Armonia 1-36 LED completo di cablaggi , dato in opera completo di mensola e morsetteria perfettamente funzionante compreso l'onere per l'esecuzione dei collegamenti elettrici , compresa la quota parte del cavo di alimentazione , muffole, giunzioni e quant'altro occorrente, in estensione dall'ultimo pozzetto di derivazione dell'impianto di illuminazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte.	(ottantatre/22) mq	€ 83,22
200001	cop001	Fornitura e posa in opera di copertine in trachite della larghezza di di cm. 50 e spessore di cm. 10-15	(duemilatrecento/00) cad	€ 2.300,00
200002	cop2	Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro battuto secondo disegni esecutivi della direzione dei lavori , altezza di cm. 100	(trenta/00) ml	€ 30,00
200003	cop3	Fornitura e posa di panche in basalto o trachite come da disegni esecutivi della dimensione di cm. 1.50 * 0.20	(novanta/00) mq	€ 90,00
200004	cop4	Fornitura e posa in opera di fiorire in trachite locale come da disegni esecutivi	(cinquecento/00) cad	€ 500,00
	A	MATERIALI		
	A.0009	CALCESTRUZZO		
	A.0009.0006	Maggiorazione		
238	A.0009.0006.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato	(cinquecento/00) cad	€ 500,00
	A.0010	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO		
	A.0010.0007	Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa		
276	A.0010.0007.0002	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54	(otto/80) metri cubi	€ 8,80
	D	OPERE FINITE		
	D.0012	RESTAURO		
	D.0012.0002	Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate		
11532	D.0012.0002.0001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure	(centodiciotto/70) cadauno	€ 118,70
	D.0013	EDILIZIA		
	D.0013.0013	Pavimentirivestimentibattiscopa		
13316	PAV.TRC	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI TRACHITE LOCALE DENOMINATA "PEDRAE FERRU " CON SUPERFICIE SABBBIATA ANTISCIVOLO , DI COLORAZIONE ROSSA VENATA . Avente spessore di cm. 8, lunghezza a correre e larghezza costante di cm. 20 . La posa in opera dovra' essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo in magrone dello spessore di cm. 10 ,con le pendenze richieste dalla D.Lavori per consentire il deflusso delle acque, con fuga di almeno 5 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' compreso, tagli , movimentazione,. sfridi , realizzazione di particolari geometrie	(nove/26) metri cubi	€ 9,26

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		richieste dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (centotrentasette/19)	metri quadri	€ 137,19
8806	D.0008 D.0008.0002 D.0008.0002.0013	CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI Ferro per cemento armato RETE ELETTRICALI costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 (uno/60)	chilogrammi	€ 1,60
7477	D.0001 D.0001.0002 D.0001.0002.0022	LAVORI STRADALI Movimenti di materie SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq (quattordici/94)	metri cubi	€ 14,94
7497	D.0001.0002.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali (dodici/73)	metri cubi	€ 12,73
7513	D.0001.0002.0058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto (quattro/48)	metri cubi	€ 4,48
7501	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto (otto/23)	tonnellata	€ 8,23
9015	D.0009 D.0009.0001 D.0009.0001.0055	IMPIANTI ELETTRICI Corrugati, cavidotti, canalette e scatole FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla		

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
8966	D.0009.0001.0006	formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto compreso ogni altro onere e magistero. (tre/82)	metri	€ 3,82
9612	D.0009.0005 D.0009.0005.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. Impianti di terra FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. (cinque/20)	metri	€ 5,20
8501	D.0003 D.0003.0016 D.0003.0016.0004	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere. compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo 5 cm (ventitre/66)	metri	€ 23,66
		(centoquarantasei/66)	cadauno	€ 146,66