

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
123	PAV001	<p>FORNITURA E POSA in opera di pavimentazione in basalto e biancone , composto da basalto in lastre di dimensione 60*60*8 cm , tozzetti di biancone 15*15*8 cm spessore 8 cm , realizzazione giunti inferiori a 2 cm a filo pietra posate su letto di magrone di cls di spessore non inferiore a cm. 10 , compresa la formazione dei piani di posa in magrone adeguati alle attuali pendenze in modo da raccordare gli attuali accessi alle abitazioni , realizzazione di qualsiasi geometria richiesta dalla Direzione dei Lavori, compreso la formazione dei tagli nelle lastre basalto per l'inserimento dei tozzetti in biancone , compreso trasporto all'interno del cantiere , taglio, sfrido , stuccaggio dei giunti , pulizia con idropulitrice e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte - è prescritto l'utilizzo di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>ELEM1 Lastre in basalto , taglio filo sega, misure a correre, spessore costante di cm. 8-10, larghezza non inferiore a 20 cm , franco cantiere</p> <p>A.0009.00 CALCESTRUZZO 01.0004 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima</p>	mq	1.00	€ 45,00	€ 45,00	65.78%
						€ 45,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 45,00	
		dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0.10	€ 87,55	€ 8,76	12.81%
		B.0001.000 OPERAIO					
		1.0002 QUALIFICATO	ora	0.20	€ 24,19	€ 4,84	7.07%
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE					
		1.0003	ora	0.15	€ 21,97	€ 3,30	4.82%
		B.0006.001 IMPIEGO DI PICCOLE					
		5.0001 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	15.00	€ 0,01	€ 0,15	0.22%
		Prezzo per analisi				€ 62,05	
		Spese generali		5%		€ 3,10	4.53%
		Utili dell'appaltatore		5%		€ 3,26	4.77%
		Sommano				€ 68,41	
		Prezzo d'applicazione al (sessantotto/41)	mq			€ 68,41	
126	PAV004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		A.0009.00 CALCESTRUZZO					
		01.0004 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1.00	€ 87,55	€ 87,55	79.19%
		B.0001.000 OPERAIO					
		1.0002 QUALIFICATO	ora	0.15	€ 24,19	€ 3,63	3.28%
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE					
		1.0003	ora	0.15	€ 21,97	€ 3,30	2.99%
		B.0006.001 IMPIEGO DI PICCOLE					
		5.0001 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	40.00	€ 0,01	€ 0,40	0.36%
		B.0012.000 TAVOLE ABETE					
		1.0002 SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	metri cubi	0.02	€ 270,12	€ 5,40	4.88%
		Prezzo per analisi				€ 100,28	
		Spese generali		5%		€ 5,01	4.53%
		Utili dell'appaltatore		5%		€ 5,26	4.76%
		Sommano				€ 110,55	
		Prezzo d'applicazione al (centodieci/55)	metri cubi			€ 110,55	
100000	PAV002(1)	FORNITURA E POSA in opera di pavimentazione in Biancone di Orosei , in lastre di lunghezza variabile e spessore 8 -10 cm e larghezza costante di cm. 20 compreso il taglio per la realizzazione dei giunti a zero, spicchi e quant'altro, posate su letto di magrone di cls di spessore non inferiore a cm. 10 , compresa la formazione dei piani di posa in magrone adeguati alle attuali pendenze in modo da raccordare gli attuali accessi alle abitazioni , realizzazione di qualsiasi geometria richiesta dalla Direzione dei Lavori, compreso la formazione della cunetta centrale di convogliamento acque meteoriche, compreso trasporto all'interno del cantiere , taglio, sfrido , stuccaggio dei giunti , pulizia con idropulitrice e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte - è prescritto					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		l'utilizzo di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
	A.0009.00 01.0004	ELEM2 Lastre in Biancone di Orosei, taglio a filo sega, spessore 8-10 cm, lunghezze a correre e larghezza costante di cm. 30, fornite franco cantiere.	mq	1.00	€ 55,00	€ 55,00	66.09%
	B.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO	metri cubi	0.10	€ 87,55	€ 8,76	10.53%
	B.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0.20	€ 24,19	€ 4,84	5.82%
	B.0006.001 5.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo Prezzo per analisi	ora	0.15	€ 21,97	€ 3,30	3.97%
			cadauno	15.00	€ 0,01	€ 0,15 € 72,05 € 72,05	0.18%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Spese generali		5%		€ 72,05	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,60	4.33%
		Sommano				€ 7,57	9.10%
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 83,22	
		(ottantatre/22)				€ 83,22	
200000	ILL001	Fornitura e posa in opera di palo artistico dell'altezza di m. 5.00 fuori terra con ottica a LED tipo AEC Armonia 1-36 LED completo di cablaggi , dato in opera completo di mensola e morsetteria perfettamente funzionante compreso l'onere per l'esecuzione dei collegamenti elettrici , compresa la quota parte del cavo di alimentazione , muffole, giunzioni e quant'altro occorrente, in estensione dall'ultimo pozzetto di derivazione dell'impianto di illuminazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte.					
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 2.300,00	
		(duemilatrecento/00)					
200001	cop001	Fornitura e posa in opera di copertine in trachite della larghezza di di cm. 50 e spessore di cm. 10-15					
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 30,00	
		(trenta/00)					
200002	cop2	Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro battuto secondo disegni esecutivi della direzione dei lavori , altezza di cm. 100					
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 90,00	
		(novanta/00)					
200003	cop3	Fornitura e posa di panche in basalto o trachite come da disegni esecutivi della dimensione di cm. 1.50 * 0.20					
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 500,00	
		(cinquecento/00)					
200004	cop4	Fornitura e posa in opera di fiorire in trachite locale come da disegni esecutivi					
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 500,00	
		(cinquecento/00)					
	A	MATERIALI					
	A.0009	CALCESTRUZZO					
	A.0009.0006	Maggiorazione					
238	A.0009.0006.003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato					
		Prezzo per analisi				€ 8,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al (otto/80)	metri cubi			€ 8,80	
276	A.0010 A.0010.0007 A.0010.0007.002	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54					
		Prezzo per analisi				€ 118,70	
		Prezzo d'applicazione al (centodiciotto/70)	cadauno			€ 118,70	
11532	D D.0012 D.0012.0002 D.0012.0002.001	OPERE FINITE RESTAURO Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure					
	B.0004.001 4.0001	ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	0.05	€ 44,97	€ 2,25	24.30%
	B.0004.001 4.0011	PALA CARICATRICE CINGOLATA gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc	ora	0.05	€ 41,82	€ 2,09	22.57%
	B.0004.001 4.0001	ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza				€ 4,34	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
13316	D.0013 D.0013.0013 PAV.TRC	HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	0.03	€ 44,97	€ 1,35	14.58%	
		B.0001.000 CAPO-SQUADRA 1.0004	ora	0.02	€ 26,41	€ 0,53	5.72%	
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE 1.0003	ora	0.05	€ 21,97	€ 1,10	11.88%	
		Prezzo per analisi				€ 7,32		
		Spese generali		15%		€ 1,10		11.88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,84		9.07%
		Sommano				€ 9,26		
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi				€ 9,26	
		(nove/26)						
				EDILIZIA Pavimentirivestimentibattiscopa FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI TRACHITE LOCALE DENOMINATA "PEDRAE FERRU " CON SUPERFICIE SABBBIATA ANTISCIVOLO , DI COLORAZIONE ROSSA VENATA . Avente spessore di cm. 8, lunghezza a correre e larghezza costante di cm. 20 . La posa in opera dovra' essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo in magrone dello spessore di cm. 10 ,con le pendenze richieste dalla D.Lavori per consentire il deflusso delle acque, con fuga di almeno 5 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E' compreso, tagli , movimentazione,. sfridi , realizzazione di particolari geometrie richieste dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. A.0062.00 PAVIMENTAZIONE IN 01.0019 MATTONCINO COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti. composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
8806	D.0008 D.0008.0002 D.0008.0002.0013	antisdrucchio R13 – C secondo la norma DIN 51130 –DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25, tracciato da 4 linee colleganti i due lati opposti a rilievo spessore +/- mm. 5 con angolo tondo, linea per non vedenti o ipovedenti, grigio o colorato.	metri quadri	1,0500	€ 156,00	€ 89,25	65.06%
		B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0286	€ 45,82	€ 1,31	0.95%
		B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0143	€ 45,82	€ 0,66	0.48%
		B.0055.0001.0001 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni	chilogrammi	4,0000	€ 0,48	€ 2,04	1.49%
		B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3286	€ 25,82	€ 8,48	6.18%
		B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE	ora	0,2143	€ 21,97	€ 4,71	3.43%
		B.0006.0001.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	0.73%
		B.0006.0001.050001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	0.73%
		Prezzo per analisi				€ 108,45	
		Spese generali		15%		€ 16,27	11.86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,47	9.09%
		Sommano				€ 137,19	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 137,19	
		(centotrentasette/19)					
		CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI					
Ferro per cemento armato							
RETE ELETTRICALI costituite da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a							

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 B.0010.000 RETE					
		2.0002 ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	chilogrammi	1.10	€ 1,12	€ 1,23	76.88%
		B.0001.000 OPERAIO					
		1.0002 QUALIFICATO	ora	0.00	€ 24,19	€ 0,00	0.00%
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE					
		1.0003	ora	0.00	€ 21,97	€ 0,00	0.00%
		B.0001.000 CAPO-SQUADRA					
		1.0004	ora	0.00	€ 26,41	€ 0,00	0.00%
		B.0010.000 FILO COTTO NERO	chilogrammi				
		4.0002 diametro 1 mm	mmi	0.01	€ 1,80	€ 0,02	1.25%
		B.0004.000 GRU A TORRE ad					
		3.0006 azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0.00	€ 34,40	€ 0,00	0.00%
		B.0006.001 IMPIEGO DI PICCOLE					
		5.0001 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	1.00	€ 0,01	€ 0,01	0.63%
		Prezzo per analisi				€ 1,26	
		Spese generali		15%		€ 0,19	11.88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9.38%
		Sommano				€ 1,60	
		Prezzo d'applicazione al	chilogrammi			€ 1,60	
		(uno/60)					
7477	D.0001 D.0001.0002 D.0001.0002.0022	LAVORI STRADALI Movimenti di materie SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. valutato per il volume					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq					
		B.0004.001 ESCAVATORE					
		4.0003 CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	0.15	€ 57,78	€ 8,67	58.03%
		B.0001.000 CAPO-SQUADRA					
		1.0004	ora	0.00	€ 26,41	€ 0,00	0.00%
		B.0001.000 OPERAIO					
		1.0002 QUALIFICATO	ora	0.13	€ 24,19	€ 3,14	21.02%
		Prezzo per analisi				€ 11,81	
		Spese generali		15%		€ 1,77	11.85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,36	9.10%
		Sommano				€ 14,94	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 14,94	
		(quattordici/94)					
7497	D.0001.0002.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali					
		B.0004.001 TRATTORE APRIPISTA					
		4.0007 CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gia' esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050	ora	0.03	€ 66,29	€ 1,99	15.63%
		B.0004.001 PALA CARICATRICE					
		4.0013 GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di				€ 1,99	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 1,99	
		carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc	ora	0.02	€ 51,51	€ 1,03	8.09%
	B.0002.000	TRASPORTO A NOLO					
	2.0004	con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0.03	€ 59,45	€ 1,78	13.98%
	B.0006.000	INDENNITA' DI CAVA					
	6.0002	DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti	metri cubi	1.20	€ 2,51	€ 3,01	23.64%
	B.0004.001	PALA CARICATRICE					
	4.0012	GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc	ora	0.03	€ 43,63	€ 1,31	10.29%
	B.0004.001	RULLO					
	6.0001	COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0.01	€ 28,03	€ 0,28	2.20%
	B.0001.000	OPERAIO COMUNE					
	1.0003		ora	0.03	€ 21,97	€ 0,66	5.18%
		Prezzo per analisi				€ 10,06	
		Spese generali		15%		€ 1,51	11.86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,16	9.11%
		Sommano				€ 12,73	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 12,73	
		(dodici/73)					
7513	D.0001.0002.0058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
	B.0002.000	TRASPORTO A NOLO					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
7501	D.0001.0002.0046	2.0004 con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0.05	€ 59,45	€ 2,97	66.29%
		B.0004.001 TRATTORE APRIPISTA					
		4.0006 CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950	ora	0.01	€ 56,69	€ 0,57	12.72%
		Prezzo per analisi				€ 3,54	
		Spese generali		15%		€ 0,53	11.83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,41	9.15%
		Sommano				€ 4,48	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/48)	metri cubi			€ 4,48	
7501	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					
		B.0006.000 INDENNITA' DI					
		4.0001 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellat a	1,0000	€ 6,50	€ 6,50	78.98%
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
		Spese generali		15%		€ 0,98	11.91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75	9.11%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al (otto/23)	tonnellat a			€ 8,23	
9015	D.0009	IMPIANTI ELETTRICI					
	D.0009.0001	Corrugati, cavidotti, canalette e scatole					
	D.0009.0001.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale,					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto compreso ogni altro onere e magistero.					
		A.0047.00 TUBO IN PE 02.0006 CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie' d'opera.	metri	1.00	€ 2,07	€ 2,07	54.19%
		B.0002.000 TRASPORTO A NOLO 2.0003 con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0.00	€ 44,86	€ 0,00	0.00%
		B.0001.000 OPERAIO 1.0002 QUALIFICATO	ora	0.03	€ 24,19	€ 0,73	19.11%
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE 1.0003	ora	0.01	€ 21,97	€ 0,22	5.76%
		Prezzo per analisi				€ 3,02	
		Spese generali		15%		€ 0,45	11.78%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,35	9.16%
		Sommano				€ 3,82	
		Prezzo d'applicazione al (tre/82)	metri			€ 3,82	
8966	D.0009.0001.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.					
		A.0047.00 Tubo isolante flessibile di 01.0006 PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 50 mm. Fornito a pie' d'opera.	metri	1,0200	€ 1,06	€ 1,08	20.77%
		B.0001.000 OPERAIO 1.0002 QUALIFICATO	ora	0,0917	€ 24,19	€ 2,22	42.69%
		B.0001.000 OPERAIO COMUNE 1.0003	ora	0,0367	€ 21,97	€ 0,81	15.58%
						€ 4,11	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
9612	D.0009.0005 D.0009.0005.0 010	Prezzo per analisi				€ 4,11		
		Spese generali		15%		€ 4,11	11.92%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,62	9.04%	
		Sommano				€ 5,20		
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 5,20		
		(cinque/20)						
		Impianti di terra						
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI						
		DISPERSORE DI TERRA IN						
		ACCIAIO ZINCATO A CROCE						
50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in								
opera all'interno di pozzetto dedicato,								
esclusi gli oneri relativi alla posa in								
opera del pozzetto stesso, nonche' alla								
formazione del riempimento di posa,								
pozzetto e sabbia esclusi.								
A.0047.00 DISPERSORE DI								
14.0002 TERRA IN ACCIAIO								
ZINCATO A CROCE								
50x50 mm altezza 1.50 m.								
Fornito a pie' d'opera.	cadauno		1.00	€ 13,09	€ 13,09	55.33%		
B.0002.000 TRASPORTO A NOLO								
2.0003 con autocarro a cassone								
fisso o ribaltabile portata								
8/10 t	ora		0.00	€ 44,86	€ 0,00	0.00%		
B.0001.000 OPERAIO								
1.0002 QUALIFICATO	ora		0.15	€ 24,19	€ 3,63	15.34%		
B.0001.000 OPERAIO COMUNE								
1.0003	ora		0.09	€ 21,97	€ 1,98	8.37%		
Prezzo per analisi					€ 18,70			
Spese generali			15%		€ 2,81	11.88%		
Utili dell'appaltatore			10%		€ 2,15	9.09%		
Sommano					€ 23,66			
Prezzo d'applicazione al	metri				€ 23,66			
(ventitre/66)								
D.0003		INFRASTRUTTURE IDRICHE E						
		FOGNARIE						
D.0003.0016		Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo						
D.0003.0016.0		POZZETTO PREFABBRICATO in						
004		calcestruzzo vibrocompresso, con la						
		piastra di base ma senza sifone e senza						
		copertina, dato in opera per fognature						
		e scarichi in genere. compreso: la						
		fornitura del manufatto, il trasporto, lo						
		scarico al punto di installazione e la						
		posa in opera con la sigillatura delle						
		giunzioni al pozzetto delle tubazioni in						
		entrata e in uscita, compreso il						
		sottofondo e il rinfianco in						
		calcestruzzo. esclusi solamente lo						
		scavo e il rinterro. Dimensioni nette						
		interne 60x60x60 cm, spessore						
		minimo 5 cm						
		B.0004.001 AUTOCARRO						
		7.0009 RIBALTABILE						

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0556	€ 45,82	€ 2,55	1.74%
B.0001.000		OPERAIO					
1.0002		QUALIFICATO	ora	0,0556	€ 24,19	€ 1,34	0.91%
B.0001.000		OPERAIO COMUNE					
1.0003			ora	0,1111	€ 21,97	€ 2,44	1.66%
B.0014.000		POZZETTO prefabbricato					
1.0004		in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60	cadauno	1,0000	€ 81,30	€ 81,30	55.43%
B.0004.000		AUTOGRU					
3.0010		TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,2200	€ 48,47	€ 10,66	7.27%
B.0001.000		OPERAIO					
1.0001		SPECIALIZZATO	ora	0,2200	€ 25,82	€ 5,68	3.87%
B.0001.000		OPERAIO COMUNE					
1.0003			ora	0,4400	€ 21,97	€ 9,67	6.59%
B.0001.000		CAPO-SQUADRA					
1.0004			ora	0,0220	€ 26,41	€ 0,58	0.40%
B.0006.001		ACCESSORI E					
5.0004		MATERIALI complementari, a corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0.55%
B.0004.001		AUTOBOTTE SU					
7.0012		AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0100	€ 46,29	€ 0,46	0.31%
B.0001.000		OPERAIO					
1.0002		QUALIFICATO	ora	0,0100	€ 24,19	€ 0,24	0.16%
B.0001.000		OPERAIO COMUNE					
1.0003			ora	0,0100	€ 21,97	€ 0,22	0.15%
		Prezzo per analisi				€ 115,94	
		Spese generali		15%		€ 17,39	11.86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,33	9.09%
		Sommano				€ 146,66	
		Prezzo d'applicazione al (centoquarantasei/66)	cadauno			€ 146,66	